



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่อง ราคากลางและค่านวนราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ตำบลคุระ อำเภอ-คุระบุรี จังหวัดพังงา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการค่านวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ใในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล (ขอยแสงธรรม) หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 266,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- ลักษณะงาน โดยสังเขป : ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล (ขอยแสงธรรม) หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
- ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 266,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : แบบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ตามเอกสารแนบ)
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

1. นางณัฐยานี ทองสง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ประธานกรรมการ
2. นายสุขุมภู ว่องวิทย์การ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
3. นายวิฑูร พรหมสุวรรณ	พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ).....

(นางสุวรรณมา มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กรม

ราคากลางโครงการ ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล(ขอยแสงธรรม) หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				เงื่อนไข Factor F งานอาคาร
	- ค่าต้นทุนงาน ลำดับที่ 1 *	211,800.00	1.0000	211,800.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย...%
	- ค่าต้นทุนงาน ลำดับที่ 2	38,898.00	1.3074	50,855.25	- เงินประกันผลงานหัก...%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้...6..%
2	งานที่ไม่คิดค่า Factor F			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7..%
	- ค่าต้นทุนงาน ลำดับที่ 3	4,000.00	1.0000	4,000.00	* เป็นอัตราราคางานต่อหน่วย
					ของสำนักงานประมาณ ซึ่งรวม
					ค่า Factor F แล้ว
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			266,655.25	
	ดังนั้น ราคากลางรวมทั้งโครงการฯ		เท่ากับ	266,000.00	บาท
	(ตัวอักษร)	สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ / ตั้งบไว้		บาท/ตรม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางณัฐธยาน์ ทองสง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายস্যุมภู ว่องวิทย์การ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูร พรหมสุวรรณ)

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

ราคากลางโครงการ ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล(ขอยแสงธรรม) หมู่ที่ 11 ตำบลคุระ

สถานที่ก่อสร้าง หอถ้ำและบ่อน้ำบาดาลบนโฉนดที่ดิน เลขที่ 4734 ของนายดาวิตุ บุญมาเลิศ ตำบลคุระ อำเภอกุระบุรี จังหวัดพังงา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

แบบแปลนตามที่ อบต.คุระกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อน้ำบาดาล								* เบื้องต้นคาดการณ์ที่
1.1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 6 นิ้ว (น้ำมันดีเซล 28.00-28.99 บาท/ลิตร) *	80.00	เมตร	2,100.00	168,000.00	-	-	168,000.00	ความลึก 80 เมตร ถ้าหากความลึกที่เจาะได้ไม่ถึง
1.2	งานปั้มน้ำบ่อน้ำบาดาล (Submersible Pump) ขนาด 1 1/2 นิ้ว 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	ต้องปรับลดค่าขุดเจาะตามความเป็นจริง(ค่างานรวมท่อพีวีซีและค่าติดตั้ง)
1.3	งานฝาปิดและชุดอุปกรณ์ปากบ่อ	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ลำดับที่ 1)							211,800.00	. . . 1
	หมายเหตุเพิ่มเติม : ค่างานบ่อน้ำบาดาลรายการที่ 1.1, 1.2, 1.3 ใช้ตามอัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ (มกราคม 2559) ซึ่งรวมค่า Factor F								
2	งานอื่นๆ								
2.1	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ พร้อมสายไฟเมน 16 ตร.มม. และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ เช่น เสาคเหล็กติดตั้งตู้ควบคุมปั้มและสวิทช์หรือเบรกเกอร์ อุปกรณ์ยึดสายไฟ	1.00	ชุด	6,998.00	6,998.00	-	-	6,998.00	* เป็นท่อประปาพีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตลอดความยาว
2.2	มาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว พร้อมวัสดุอุปกรณ์ฯ (รวมค่าติดตั้ง)	1.00	รายการ	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	โดยจุดสิ้นสุดแนวท่อส่งน้ำ
2.3	งานขานบ่อน้ำบาดาล ค.ส.ล.	1.00	รายการ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	พร้อมทั้งติดตั้งบอลวาล์วพีวีซี
2.4	งานท่อจ่ายน้ำจากบ่อน้ำบาดาลถึงบ้านชาวบ้าน (ท่อประปา 1 1/2 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 ม., บอลวาล์วพีวีซี 1 1/2 นิ้ว จำนวน 1 จุด และจุดจ่ายน้ำ 1/2 นิ้ว จำนวน 5 จุด)	1.00	รายการ	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	1 1/2 นิ้ว จำนวน 1 จุด และจุดจ่ายน้ำ 1/2 นิ้ว จำนวน 5 จุด
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ลำดับที่ 2)							38,898.00	. . . 2
3	งานที่ไม่คิดค่า Factor F								
3.1	งานป้ายโครงการ								
3.1.1	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
3.1.2	- ป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ลำดับที่ 3)							4,000.00	. . . 3
	ดังนั้น	ค่างานต้นทุน ลำดับที่ 1				เท่ากับ		211,800.00	
		ค่างานต้นทุน ลำดับที่ 2				เท่ากับ		38,898.00	
		ค่างานต้นทุน ลำดับที่ 3				เท่ากับ		4,000.00	