

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


ประมาณตามแบบ ปร. 4 (จำนวน 1 แผ่น) เมื่อวันที่


แบบแปลน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระกำหนด


ลำดับ	รายการ	รวมราคา ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ	32,400.00	1.2726	41,232.24	<p style="text-align: center;">Factor F</p> - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายโครงการ	1,500.00	-	1,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			42,732.24	
	คิดเป็นเงินประมาณขอใช้เพียง			42,700.00	
	รวมงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			42,700.00	
(สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและคำนวณราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการแล้วยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายสง่า ชูรัตน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายนิรัตน์ ผลสง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายรื้อหมาด ขนาดผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายสยมภู วงวิทย์การ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวสุธิวา โต๊ะพ่อ)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอดุระบุรี จังหวัดพังงา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ตำบลคุระ อำเภอดุระบุรี จังหวัดพังงา
 สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอดุระบุรี จังหวัดพังงา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระกำหนด

ลำดับ ข้อ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุง ศพต. - งานทาสีน้ำพลาสติก - งานป้าย ศพต. ขนาด 0.80 x 1.60 เมตร * (เขียนป้ายติดตั้งบัว คสล.,ฉาบผิว อุดช่องลม) - งานทาสีน้ำมัน (ประตูเหล็ก รั้ว ประตูไม้ หน้าต่างไม้) - งานขีด ล้าง คราบสกปรก ตะไคร่ สีเก่า ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้าย ศพต.	200.00	ตร.ม.	55.00	11,000.00	30.00	6,000.00	17,000.00	* ขนาดของพื้นที่ ภายในป้าย
		1.00	เมทรา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
		1.00	เมทรา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
		1.00	เมทรา	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1)								32,400.00	
2	ป้ายโครงการ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)								
								1,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (2)								1,500.00	

หมายเหตุ : ความถูกต้องของตัวเลขและปริมาณให้เป็นผู้ผลิตขอใบเสนอราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ประมาณตามแบบ ปร. 4 (จำนวน 1 แผ่น) เมื่อวันที่

แบบแปลน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระกำหนด

ลำดับ	รายการ	รวมราคา ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ	14,119.95	1.2726	17,969.05	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายโครงการ	1,500.00	-	1,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			19,469.05	
	คิดเป็นเงินประมาณขอใช้เพียง			19,400.00	
รวมงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				19,400.00	
(หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและคำนวณราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการแล้วยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสง่า ชูรัตน)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายนิรัตน์ ผลส่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายรื้อหมาด ขนาดผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสยมภู ว่องวิทย์การ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นางสาวสุริวา โต๊ะพ้อ)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระกำหนด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานทาสีน้ำพลาสติก	47.19	ตร.ม.	55.00	2,595.45	30.00	1,415.70	4,011.15	
2	งานทาสีน้ำมัน (ทาผนัง)	28.86	ตร.ม.	50.00	1,443.00	30.00	865.80	2,308.80	
3	พัฒนาตีผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด*	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	*รวมค่าติดตั้ง
4	งานขีด ล้าง คราบสกปรก ตะครี สีเก่า	1.00	เหมา	-	-	600.00	600.00	600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1)								14,119.95	
ป้ายโครงการ									
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)								1,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (2)								1,500.00	

หมายเหตุ : ความถูกต้องของตัวเลขและปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


ประมาณตามแบบ ปร. 4 (จำนวน 1 แผ่น) เมื่อวันที่


แบบแปลน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระกำหนด


ลำดับ	รายการ	รวมราคา ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ	60,528.76	1.2726	77,028.90	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายโครงการ	1,500.00	-	1,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			78,528.90	
	คิดเป็นเงินประมาณขอใช้เพียง			78,500.00	
รวมงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				78,500.00	
(เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและคำนวณราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการแล้วยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายสง่า ชูรัตน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายนิรัตน์ ผลสง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายรื้อหมาด ขนาดผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายสยมภู ว่องวิทย์การ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวสุธิรา โต๊ะพ่อ)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมชุมชนพัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

รายละเอียดตามแบบแปลนของโครงการบริหารส่วนตำบลคุระกำหนด

ক্র.সং	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	- งานปูนฉาบผิวเรียบ	9.60	ตร.ม.	90.00	864.00	70.00	672.00	1,536.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง (ลาวดลาย) ขนาด 8"x8" *	9.50	ตร.ม.	312.00	2,964.00	120.00	1,140.00	4,104.00	* กระเบื้องผิวเงา
	- ผนังปูกระเบื้อง (ลาวดลาย) ขนาด 8"x8" **	15.36	ตร.ม.	295.00	4,531.20	120.00	1,843.20	6,374.40	** รมสี PVC แล้ว
	- ผนังฉาบสำหรับโครงสร้างขนาด 8"x8" ***	8.25	ตร.ม.	465.00	3,836.25	52.00	429.00	4,265.25	*** ฉาบผนังหลัง
	ขนาด 1-1/2"x3" ***								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	11.85	ตร.ม.	55.00	651.75	30.00	355.50	1,007.25	
	- งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.90	ลบ.ม.	2,227.00	2,004.30	395.00	355.50	2,359.80	
	- ทราดยางปรับระดับ	0.90	ลบ.ม.	550.00	495.00	64.00	57.60	552.60	
	- โฉลผนังรียบ กัดซึกโครก (สำหรับเติก)	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	298.00	596.00	8,196.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โฉยสีสวาทชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด****	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	298.00	596.00	5,396.00	****ขนาดเหมาะสม
	- ฝ้าล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด****	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	298.00	596.00	5,996.00	กับเติกเล็ก
	- ฝ้าล้างสายอ่อน (สีโครเมียม) พร้อม	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	70.00	70.00	1,520.00	
	อุปกรณ์ครบชุด								
	- ฝ้าฉัดชำระพร้อมสาย (สีโครเมียม)	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	35.00	70.00	1,470.00	
	รวมยอดยกไป (1)							42,777.30	

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


ประมาณตามแบบ ปร. 4 (จำนวน 1 แผ่น) เมื่อวันที่


แบบแปลน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระกำหนด


ลำดับ	รายการ	รวมราคา ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ	14,985.80	1.2726	19,070.93	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายโครงการ	1,500.00	-	1,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณขอใช้เพียง			20,570.93 20,500.00	
รวมงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				20,500.00	
(สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและคำนวณราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการแล้วยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายสง่า ชูรัตน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายนิรัตน์ ผลส่ง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายรื้อหมาด ขนาดผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายสยมภู วงวิทย์การ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวสุวิภา โต๊ะพ่อ)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

รายละเอียดตามแบบแปลนต้องการบริหารส่วนตำบลคุระกำหนด

No ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	พื้นที่ปูกระเบื้อง (ลาดลาย) ขนาด 8"x8" *	21.30	ตร.ม.	312.00	6,645.60	120.00	2,556.00	9,201.60	* กระเบื้องสีส้ม
2	คัลิป คสล. **	11.50	ม.	317.00	3,645.50	110.00	1,265.00	4,910.50	** รวมไม้แบบและค้ำยัน
3	งานทาสีพลาสติก	3.22	ตร.ม.	55.00	177.10	30.00	96.60	273.70	
4	งานขจัดคาบมันและสกัดผิวเพิ่มเติม	1.00	เหมา	-	-	600.00	600.00	600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1)								14,985.80	
ป้ายโครงการ									
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)								1,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง (2)								1,500.00	

หมายเหตุ : ความถูกต้องของตัวเลขและปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ตำบลคุระ อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดพิจิตร

สถานที่ดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุระกำหนด

ชนิดวัสดุ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา (1)							42,777.30	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
	- ฝ้าแขวนผ้า (สแตนเลส)	1.00	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
	- ฝ้าวางสับ	1.00	ชุด	257.00	257.00	70.00	70.00	327.00	
	- ผนังสำเร็จรูป ขนาด 70 x 80 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ตะแกรงตักกัลลิน	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00	
	- กระเบื้องสำเร็จรูป พร้อมที่วางของ	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- ฝ้า PVC	4.40	ม	15.00	66.00	-	-	66.00	
	- ก้อนน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	93.46	93.46	25.00	25.00	118.46	
	- งานระบบท่อน้ำประปา ท่อน้ำทิ้งและน้ำเสีย	1.00	-	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	เหมารวมค่าแรง
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออโรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	-	800.00	800.00	-	-	800.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (1)							60,528.76	
2	ป้ายโครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)							1,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (2)							1,500.00	

หมายเหตุ : ความถูกต้องของตัวเลขและปริมาณให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา