



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ.....

ที่ พง ๗๑๘๐๑/..... วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
.....ซอยแพปลาแพรกชวย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ที่ ๑๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซอยแพปลาแพรกชวย ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร.๔ และ ปร.๕) ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสง่า ชูรัตน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสยมภู ว่องวิทย์การ)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุติรัตน์ สิงคโปร์)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....
.....
(นายสง่า ชูรัตน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

ความเห็น/คำสั่งนายก

.....
.....
(นางสุวรรณ มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน ขยายแนวท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน (ขอยแพปลาแพรกซ่าย) หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยแพปลาแพรกซ่าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ
 ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	25,186.04	1.2726	32,051.75	เงินไข เงินล่วงหน้าจ่าย...-% เงินประกันผลงานหัก...-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%
				-	
				-	
2	ประเภทงานไม่คิดค่า Factor F				
	- ป้ายโครงการ	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			32,051.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			32,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ / ตั้งปี	-	บาท/ตรม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน
 (นายสง่า ชูรัตน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสมมุติ วงศ์วิทยการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวสุทินท์ สิงคบุรี)

ประมาณการโครงการ ขยายแนวท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน (ขอยแพปลาแพรกซ้าย) ฯ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ขอยแพปลาแพรกซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ

แบบแปลนตามที่ อบต.คุระกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

วันที่ 5 มิถุนายน 2558

ปริมาณงาน วางแนวท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว จำนวน 155 ท่อน (ยาว 460 เมตร) พร้อมจุดจ่ายน้ำ ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว จำนวน 10 จุด และติดตั้งบอลลวาล์ว ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 1 จุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขยายแนวท่อส่งน้ำ								
1	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ขนาด \varnothing 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	115	ท่อน	98.13	11,284.95	100.00	11,500.00	22,784.95	
2	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ขนาด \varnothing 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1	ท่อน	36.45	36.45	80.00	80.00	116.45	
3	บอลลวาล์ว ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1	อัน	125.00	125.00	238.00	238.00	363.00	
5	สามทางลด 2 1/2 - 1 1/2 นิ้ว	2	อัน	150.00	300.00	240.00	480.00	780.00	
4	สามทางลด 1 1/2 - 1/2 นิ้ว	10	อัน	35.00	350.00	-	-	350.00	
5	ข้องอ 90 องศา ขนาด 1 1/2 นิ้ว	2	อัน	16.82	33.64	-	-	33.64	
6	ฝาครอบ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1	อัน	18.00	18.00	-	-	18.00	
7	ฝาครอบ ขนาด 1/2 นิ้ว	10	อัน	5.00	50.00	-	-	50.00	
8	นายาประสานท่อ 250 กรัม	3	กระป๋อง	230.00	690.00	-	-	690.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							25,186.04	... A
	งานป้ายโครงการ								
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ*	1	ชุด	-	-	-	-	-	*ค่างานรวม ใน Factor F