



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระ

ที่ พง ๗๑๘๐๑/๓๗๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองนางย่อนและซ่อมแซมตลิ่ง หมู่ที่ ๒,๗ ตำบลกระ อำเภอกะบุรี จังหวัดพังงา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระ ที่ ๔๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและบุคคลผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองนางย่อนและซ่อมแซมตลิ่ง หมู่ที่ ๒,๗ ตำบลกระ อำเภอกะบุรี จังหวัดพังงา ที่ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ วงเงินงบประมาณ ๑,๗๑๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงคลองนางย่อนและซ่อมแซมตลิ่ง หมู่ที่ ๒,๗ ตำบลกระ อำเภอกะบุรี จังหวัดพังงา และที่ประชุมได้มีมติการพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๓๑,๐๐๐.-บาท(แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม(เอกสารแนบท้าย ๑) และแบบสรุปประมาณราคาโครงการ (ปร.๕) (เอกสารแนบท้าย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบราคากลางของโครงการดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางสิริปภา ทองเจริญ)

ประธานกรรมการ


ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- ที่ปรึกษาฯ, เพื่อไปขอความเห็นชอบจาก อบจ. (นางสิริปภา ทองเจริญ)
ที่เทศบาลฯ
- 10/05/2019

(นางสิริปภา ทองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ



(นายสง่า ชูรัตน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ



(นางสุวรรณ มีเพียร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

0 9 0 5 6 2

"ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูระ

สถานที่ก่อสร้าง คลองนางย่อนบริเวณสะพาน ค.ส.ล.(แยกสะพานสายอินทนิล-พระอร่าม)

ปริมาณงาน งานขุดลอกด้วยรถขุดและซ่อมแซมตลิ่งคลอง ปริมาณไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. พร้อมงานกล่องลวดตาข่าย 60 ชุด และงานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ Mattress 240 ชุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ประมาณการงบประมาณ		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย x Factor F	ประมาณการค่างาน (บาท)	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุดและงานซ่อมแซมตลิ่งคลอง	2,400.00	ลบ.ม.	33.57	80,568.00	1.3752	46.17	110,808.00	- น้ามันดีเซล
2	งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 0.50 ม.	60.00	ชุด	2,362.00	141,720.00	1.3752	3,248.22	194,893.20	28.00-28.99
	(กล่องเกเบียน ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.50 ม. บรรจุหินใหญ่ ไม่น้อยกว่า 60ชุด, แผ่นใยสังเคราะห์ 200 กรัม/ตร.ม.)								บาท/ลิตร
3	งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ Mattress หนา 0.30 ม.	240.00	ชุด	1,581.00	379,440.00	1.3752	2,174.19	521,805.60	
	(กล่องเมทเทส ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.30 ม. บรรจุหินใหญ่ ไม่น้อยกว่า 240 ชุด, แผ่นใยสังเคราะห์ 200 กรัม/ตร.ม.)								
	รวมค่างานทั้งหมด 1				601,728.00			827,506.80	... 1
4	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00	อยู่ในค่า Factor F
	รวมค่างานทั้งหมด 2							4,000.00	... 2
	รวมงบประมาณทั้งโครงการ (1) + (2)							831,506.80	
	หมายเหตุ: ขั้นตอนการเสนอราคาความถูกต้องของตัวเลขและปริมาณงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา						คิดเป็นงบประมาณขอใช้เพียง	831,000.00	บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน =

601,728.00

เขียนไข Factor F

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน =

1.3752

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสิริปภา ทองเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุขุมภู ว่องวิทย์การ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอาบีตะ ดอเลาะ)